

質 疑 応 答 書

工事（業務）名	上富良野小学校改築工事（建築主体工事） 上富良野小学校改築工事（衛生設備工事） 上富良野小学校改築工事（地中熱設備及び空調設備工事） 上富良野小学校改築工事（電気設備工事）	
質 問	回 答	
競争入札参加資格審査申請書などの提出書類の日付について、6月12日でもよろしいでしょうか？	提出書類等は6月11日までの日付としてください。 入札書及び入札書封筒は6月12日としてください。	
回答年月日	平成25年 6月 4日	

上富良野町 上富良野小学校改築工事（衛生設備工事）

番 号	質 疑 事 項	御 回 答
1	<p>参考数量書中の下記各1式工事の内訳詳細数量について、図面からの拾い出しでは正確性を欠く為、御提示頂きたくお願いいたします。</p> <p>1. 屋外給水設備 土工事 1式</p> <p>2. 屋内給水設備 保温費 1式 塗装費 1式 洗浄費 1式 機器搬入費 1式 土工事 1式</p> <p>3. 屋外排水設備 土工事 1式</p> <p>4. 屋内排水設備 防露費 1式 塗装費 1式 土工事 1式</p> <p>5. 給湯設備 保温費 1式 洗浄費 1式</p> <p>6. ガス設備 塗装費 1式</p> <p>7. 消火設備 塗装費 1式 土工事 1式 機器搬入費 1式</p>	別紙依る
2	保温工事の内訳を教えてくださいませんか	同上

名 称	摘 要	数 量	单 位	単 価	金 額	備 考
A 衛 生 設 備 工 事						
1 屋 外 給 水 設 備						
土工事	根切り BH0.45m3	3.0	m3			
	埋戻し BH0.45m3	3.0	m3			
計						
2 屋 内 給 水 設 備						
保温費	露出 15 (20)	59.2	m			
	〃 20 (25)	31.6	m			
	〃 25 (30)	52.2	m			
	〃 32 (40)	6.3	m			
	〃 40 (50)	3.7	m			
	〃 80 (80)	10.7	m			
	隠蔽 15 (20)	224	m			
	〃 20 (25)	79.8	m			
	〃 25 (30)	58.9	m			
	〃 32 (40)	18.8	m			
	〃 40 (50)	21.6	m			
	〃 50 (60)	3.3	m			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温費	ピット 15 (20)	140	m			
	〃 20 (25)	65.1	m			
	〃 25 (30)	61.5	m			
	〃 32 (40)	46.6	m			
	〃 40 (50)	98.7	m			
	〃 50 (60)	50.7	m			
	〃 80 (80)	4.5	m			
計						
塗装費	文字標識 7,500m2以下	1	式			
計						
洗淨費	20 ~ 25	614	m			
	32 ~ 50	368	m			
	65 ~ 80	69.2	m			
計						
機器搬入費	250kg以下	0.17	t			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事	根切り BH0.45m3	6.4	m3			
	埋戻し BH0.45m3	6.4	m3			
計						
3 屋 外 排 水 設 備						
土工事	根切り BH0.45m3	566	m3			
	山砂	107	m3			
	埋戻し BH0.45m3	459	m3			
	発生土処理 構内敷き均し	107	m3			
計						
4 屋 内 排 水 設 備						
防露費	機械室露出 40	12.4	m			
	” 50	30.3	m			
	” 65	12.0	m			
	” 80	41.9	m			
	” 100	37.6	m			
	隠蔽 40	21.4	m			
	” 50	145	m			

名 称	摘 要	数 量	单 位	単 価	金 額	備 考
防露費	隠蔽 65	42.7	m			
	〃 80	95.7	m			
	〃 100	143	m			
計						
塗装費	白管 OP 15	2.1	m			
	〃 50	2.3	m			
	〃 80	1.0	m			
計						
土工事	根切り 人力	21.4	m3			
	埋戻し 人力	21.4	m3			
計						
5 給 湯 設 備						
保温費	露出 15 (20)	3.8	m			
	〃 20 (25)	4.8	m			
	〃 25 (30)	1.9	m			
	隠蔽 15 (20)	46.5	m			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温費	隠蔽 20 (25)	13.4	m			
	〃 25 (30)	7.0	m			
計						
洗浄費	20 ~ 25	68.5	m			
	32 ~ 50	8.9	m			
計						
6 ガ ス 設 備						
塗装費	白管 OP 32	4.3	m			
計						
7 消 火 設 備						
塗装費	白管 OP 32	2.0	m			
	〃 50	1.5	m			
	〃 65	11.9	m			
	〃 80	2.5	m			
計						

