

# 工 事 名 : 富町団地町営住宅屋根・外壁塗装工事

H25

一金

円也

工事価格

消費税及び地方消費税

内 訳

(2棟8戸)

| 番号 | 名 称    | 内 容 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要 |
|----|--------|-----|----|----|----|-----|-----|
| 1  | 仮設費    |     | 2  | 棟  |    |     |     |
| 2  | 外壁塗装工事 |     | 2  | 〃  |    |     |     |
| 3  | 屋根塗装工事 |     | 2  | 〃  |    |     |     |
|    | 直接工事費  |     |    |    |    |     |     |
|    | 共通仮設費  |     | 1  | 式  |    |     |     |
|    | 純工事費   |     |    |    |    |     |     |
|    | 現場管理費  |     | 1  | 式  |    |     |     |
|    | 工事原価   |     |    |    |    |     |     |
|    | 一般管理費  |     | 1  | 式  |    |     |     |
|    | 工事価格   |     |    |    |    |     |     |
|    | 消費税相当額 |     |    | %  |    |     |     |
|    | 合 計    |     |    |    |    |     |     |



| 番号 | 名 称         | 内 容   | 数量    | 単位             | 単価 | 金 額 | 摘 要 |  |
|----|-------------|---|-------|----------------|----|-----|-----|--|
| 2  | 外壁塗装工事      | 軒天共   |       |                |    |     |     |  |
|    | (住棟+プロパン庫)  |   |       |                |    |     |     |  |
|    | 高压洗浄        |   | 372.0 | m <sup>2</sup> |    |     |     |  |
|    | シーリング打ち替え   | MS-2 10*10  | 669.0 | m              |    |     |     |  |
|    | ビス頭処理       | プライマー+2液エポパテ処理                                      | 4.0   | 人工             |    |     |     |  |
|    | 下地改質材       | カチオンフィラー  | 372.0 | m <sup>2</sup> |    |     |     |  |
|    | アクリルリシン吹付   | 仕上2回吹き 凸凹   | 372.0 | 〃              |    |     |     |  |
|    | スチールドア塗装    | 1.6m <sup>2</sup> *2か所 枠共 錆止め+<br>1液型弱溶剤系ポリウレタン樹脂塗料 | 1     | 式              |    |     |     |  |
|    |             |   |       |                |    |     |     |  |
|    |             |   |       |                |    |     |     |  |
|    |             |   |       |                |    |     |     |  |
|    |             |   |       |                |    |     |     |  |
|    |             |   |       |                |    |     |     |  |
|    |             |   |       |                |    |     |     |  |
|    |             |   |       |                |    |     |     |  |
|    |             |   |       |                |    |     |     |  |
|    |             |   |       |                |    |     |     |  |
|    |             |   |       |                |    |     |     |  |
|    |             |   |       |                |    |     |     |  |
|    |             |   |       |                |    |     |     |  |
|    | *** 合 計 *** |   |       |                |    |     |     |  |

| 番号 | 名 称                  | 内 容               | 数量    | 単位             | 単価 | 金 額 | 摘 要 |  |
|----|----------------------|-------------------|-------|----------------|----|-----|-----|--|
| 3  | 屋根塗装工事               |                   |       |                |    |     |     |  |
|    | (住棟+プロパン庫)           |                   |       |                |    |     |     |  |
|    | ペーパーケレン              | 鉄鋼面 素地B種          | 231.0 | m <sup>2</sup> |    |     |     |  |
|    | 高压洗浄                 |                   | 231.0 | 〃              |    |     |     |  |
|    | エポキシ樹脂さび止め塗装         | 平面・1回塗<br>2液性・弱溶剤 | 231.0 | 〃              |    |     |     |  |
|    | エポキシ変性<br>ポリウレタン樹脂塗装 | 平面・2回塗<br>2液性・弱溶剤 | 231.0 | 〃              |    |     |     |  |
|    | エポキシ樹脂さび止め塗装         | 破風・1回塗<br>2液性・弱溶剤 | 68.0  | m              |    |     |     |  |
|    | エポキシ変性<br>ポリウレタン樹脂塗装 | 破風・2回塗<br>2液性・弱溶剤 | 68.0  | 〃              |    |     |     |  |
|    | 屋根板金補修               | 雪割小屋根の谷部分         | 4.0   | カ所             |    |     |     |  |
|    |                      |                   |       |                |    |     |     |  |
|    |                      |                   |       |                |    |     |     |  |
|    |                      |                   |       |                |    |     |     |  |
|    |                      |                   |       |                |    |     |     |  |
|    |                      |                   |       |                |    |     |     |  |
|    |                      |                   |       |                |    |     |     |  |
|    |                      |                   |       |                |    |     |     |  |
|    |                      |                   |       |                |    |     |     |  |
|    | *** 合 計 ***          |                   |       |                |    |     |     |  |